

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	(0.90*1.16*2+1.80*1.20*2+5.00*3.10+2.65*3.00+0.90*3.06)	m ²	32.612	
				RAZEM	32.612
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(0.90*2*2+1.16*2*2+1.80*2*2+1.20*2*2+5.00*2+3.10*2+2.65*2+0.90*12+3.06*2+0.90)*2.10	m ²	125.076	
				RAZEM	125.076
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	32.612+125.076	m ²	157.688	
				RAZEM	157.688
5	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	(32.612+125.076)*0.04+1.00	m ³	7.308	
				RAZEM	7.308
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	(32.612+125.076)*0.04+1.00	m ³	7.308	
				RAZEM	7.308
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 9 (32.612+125.076)*0.04+1.00	m ³	7.308	
				RAZEM	7.308
8		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	(32.612+125.076)*0.04+1.00	m ³	7.308	
				RAZEM	7.308
2		Posadzki			
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01	32.612	m ²	32.612	
				RAZEM	32.612
10	KNR AT-12	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - izolacja z folii uszczelniającej	m ²		
d.2	0401-04	32.612	m ²	32.612	
				RAZEM	32.612
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-02	32.612	m ²	32.612	
				RAZEM	32.612
3		Ściany			
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	0829-01	(0.90*2*2+1.16*2*2+1.80*2*2+1.20*2*2)*2.70+(5.00+3.10*2+2.65+3.00)*3.20+(0.90*12+0.12*6+2.00+2.65+3.06*2+0.90)*2.20	m ²	159.586	
				RAZEM	159.586
13	KNR AT-12	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - izolacja z folii uszczelniającej	m ²		
d.3	0401-04	100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.3	0829-03	159.586	m ²	159.586	
				RAZEM	159.586
4		Sufity			
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	1202-09	32.612+(2.90+2.45)*2*1.05+2.45*2.90	m ²	50.952	
				RAZEM	50.952
16	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.4	1202-07	5.60	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4	1204-08	50.952	m ²	50.952	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.952
18	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 50.952	m ² m ²	50.952	
				RAZEM	50.952
19	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 50.952	m ² m ²	50.952	
				RAZEM	50.952
5		Drzwi			
20	KNR 0-19 d.5 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 0.90*2.05*4	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
21	KNR 0-18 d.5 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki 2.00*10	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6		Instalacje			
22		Przebudowa instalacji wod-kan	kpl		
d.6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000