Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5.70*6.00+(0.85*1.15+1.80*1.15)*2	m2	40.295	
				RAZEM	**40.295**
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		((5.70+6.00)*2+1.20*2*9+(0.85*2+1.15*4+0.70*2)*2+2.50*2+1.00*2)*2.10	m2	141.540	
				RAZEM	**141.540**
3 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
4 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		40.295+141.54	m2	181.835	
				RAZEM	**181.835**
5 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		181.835*0.04+1.00	m3	8.273	
				RAZEM	**8.273**
6 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		8.273	m3	8.273	
				RAZEM	**8.273**
7 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 9			
		8.273	m3	8.273	
				RAZEM	**8.273**
8 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		8.273	m3	8.273	
				RAZEM	**8.273**
2		**Posadzki**			
9 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		40.295	m2	40.295	
				RAZEM	**40.295**
10 d.2	KNR AT-12 0401-04	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - izolacja z folii uszczelniającej	m2		
		40.295	m2	40.295	
				RAZEM	**40.295**
11 d.2	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		40.295	m2	40.295	
				RAZEM	**40.295**
3		**Sciany**			
12 d.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		((5.70+6.00)*2+(0.85*2+1.15*4+0.70*2)*2+2.50*2+1.00*2)*3.20+1.20*2*9*2.20	m2	194.080	
				RAZEM	**194.080**
13 d.3	KNR AT-12 0401-04	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - izolacja z folii uszczelniającej	m2		
		140.00	m2	140.000	
				RAZEM	**140.000**
14 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		194.08	m2	194.080	
				RAZEM	**194.080**
4		**Sufity**			
15 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		40.295	m2	40.295	
				RAZEM	**40.295**
16 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		7.90	m2	7.900	
				RAZEM	**7.900**
17 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		40.295	m2	40.295	
				RAZEM	**40.295**
18 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10252 Użytkownik: Gmina Miejska Starogard Gdański

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40.295	m2	40.295	
				RAZEM	**40.295**
19 d.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		40.295	m2	40.295	
				RAZEM	**40.295**
5		**Drzwi**			
20 d.5	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV	m2		
		0.90*2.05*4	m2	7.380	
				RAZEM	**7.380**
21 d.5	KNR 0-18 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m		
		2.00*21	m	42.000	
				RAZEM	**42.000**
6		**Instalacje**			
22 d.6		Przebudowa instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7		**Ściana suszarek**			
23 d.7	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-nych	m2		
		12.50*2.45	m2	30.625	
				RAZEM	**30.625**
24 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		30.625	m2	30.625	
				RAZEM	**30.625**
25 d.7	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		30.625	m2	30.625	
				RAZEM	**30.625**
26 d.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		30.625	m2	30.625	
				RAZEM	**30.625**

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10252 Użytkownik: Gmina Miejska Starogard Gdański